

## Sanierung 3 Perrondächer Bhf. Altstätten SG

### Objekt

Bahnhof Altstätten SG

### Zeitraum

01.07.2023 - 30.11.2023

### Bauherr

SBB AG

### Projektbeschreibung

Es wurden drei Perrondächer am Bahnhof Altsätten SG saniert. Bei allen drei Dächern wurde der Dachaufbau ausgetauscht. Ein Oberlicht und der Bereich zwischen dem PD01 und dem US02 musste neu konzipiert werden, so dass ein zusätzlicher überdachter Bereich entsteht. Bei der Sanierung wurde das Kundencenterdach mit einem Flächengerüst und die restlichen Dächer nur mit einem Seitenschutz versehen. Die Sanierung wurde unter laufendem Bahnbetrieb und teilweise mit Totsperrung durchgeführt. Durch die Vorfabrikation von Dachelementen konnten die beiden Dächer schnell und wirtschaftlich saniert werden.

### Unsere Dienstleistungen

- Gesamtprojektleitung und Planer in den Phasen
- Auflageprojekt PGV
- Ausschreibung, Offertevergleich, Vergabe
- Ausführungsprojekt
- Ausführung
- Inbetriebnahme Abschluss
- Statik- und Tragwerksplanung

### Baukosten

Total ca. CHF 1'500'000

### Referenzperson

Rachel Püntener, SBB

## Sanierung 3 Perrondächer Bhf. Altstätten SG

### Impressionen

