

Schulanlage Laupen

Objekt

Brüezlstrasse 14, 8673 Laupen

Zeitraum

01.01.2023 - 30.09.2023

Bauherr

Gemeinde Wald ZH

Baukosten

Total ca. 6 Mio. für Rohbau und Aushub

Projektbeschreibung

- Tragkonstruktion untere Geschosse und Halle in Massivbau
- Hallendecke 46 m x 26 m in Ortsbeton vorgespannt
- 9 m Hohe Wände an einem Stück betoniert
- Oberen Geschosse in Holz
- Bodenplatte der Halle liegt ca. 10 m unter dem Terrain
- Schutzraum mit 175 Plätzen

Unsere Dienstleistungen

- Vordimensionierung
- Ausschreibung
- Statische Berechnung
- Aushubpläne
- Schalungs- und Bewehrungspläne

Referenzperson

Markus Zwick (Bauleitung)

Tel. 071 274 20 20

Schulanlage Laupen

Impressionen

