

Thur 3, Binnenkanalbrücke Pfyn, Ersatz Überbau

Objekt

ARA Pfyn, Binnenkanal

Zeitraum

01.02.2024 - 31.05.2024

Bauherr

Amt für Umwelt
Verwaltungsgebäude Promenade
8510 Frauenfeld

Projektbeschreibung

- Abbruch bestehende Stahl- Verbundbrücke
- Neue Plattenbalkenbrücke als einfacher Balken und Randbord
- Abmessungen
- Brückenbreite 6.30 m
- Brückenlänge 20.98 m
- Balkenhöhe 1.25 m
- Leergestell über den Binnenkanal
- Abdichtungsarbeiten
- Belagsarbeiten
- Fussgängersteg über Binnenkanal als Provisorium

Unsere Dienstleistungen

- Auflageprojekt
- Bauprojekt
- Ausschreibung
- Ausführungsprojekt
- Bauausführung, Bauleitung und Abschluss

Baukosten

Total ca. CHF 415'000.00

Referenzperson

Christoph Kübler
Tel. 058 345 51 73

Thur 3, Binnenkanalbrücke Pfyn, Ersatz Überbau

Impressionen

